

OBMIAR -

ETAP III

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.	KNR 2-01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równym	km		
d.1	01.01	0119-03	0,512	km	0,512	
					RAZEM	0,512
2	D-04.	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²		
d.1	01.01	0103-04	512*4,20	m ²	2 150,400	
					RAZEM	2 150,400
2						
PODBUDOWA						
3	D-04.	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączająco-wyrównawczej z pospółki (żwiru) 0/40mm - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	02.01	0104-07	poz.2	m ²	2 150,400	
					RAZEM	2 150,400
4	D-04.	KNR 2-31	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamiennego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 13 cm	m ²		
d.2	04.04	0114-05	poz.2	m ²	2 150,400	
					RAZEM	2 150,400
5	D-04.	KNR 2-31	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m ²		
d.2	03.01	1004-07	512*0,75*2	m ²	768,000	
					RAZEM	768,000
3						
NAWIERZCHNIA						
6	D-05.	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych dla KR-1 - warstwa ścieralna AC11S grubości po zagęszcz. 5 cm (zawartość asfaltu>6%)	m ²		
d.3	03.05a	0311-05 0311-06	512*4,0	m ²	2 048,000	
					RAZEM	2 048,000
4						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7	D-02.	KNR 2-01	Ukop w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odległości 5 km	m ³		
d.4	01.01.	0206-04 0214-04	[(0,23+0,2)*0,5+0,25*0,2*0,5]*512*0,75*2	m ³	184,320	
					RAZEM	184,320
8	D-02.	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów.	m ³		
d.4	03.01	0235-02	poz.7	m ³	184,320	
					RAZEM	184,320
9	D-06.	KNR 2-31	Plantowanie poboczy.	m ²		
d.4	03.01	1402-02	512*0,75*2	m ²	768,000	
					RAZEM	768,000
10	D-01.	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych.	szt.		
d.4	03.05	1406-04	8,000	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
11	D-07.	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe SP-04 na przepuście w km 1+050	m		
d.4	05.01	0704-02	24,000	m	24,000	
					RAZEM	24,000
12	D-00.	KNR 2-01	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt		
d.4	00.00	0119-03	2,000	szt	2,000	
					RAZEM	2,000