

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE - TRASA ZASADNICZA

Nazwa zadania:

Projekt przebudowy chodnika we wsi Smardzew od km 0+000,00 do km 0+783,00

A BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednostkowa zł*)	Wartość pozycji zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*
1	D 01.01.01.11	Wykonanie odtworzenia (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.	km	0,78
	D 01.02.02 45112000-5	<u>ZDIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*
2	D 01.02.02.15	Wykonanie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10cm. (z wywozem)	m ³	136,40
	D 01.02.04 45111000-8	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u> <u>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</u>	*	*	*
3	D 01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr .20 cm (z wywozem).	m ²	8,00
4	D 01.02.04.13	Wykonanie rozebiórki podbudowy z betonu o grubości 12 cm (z wywozem).	m ²	48,64
5	D 01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanki - bitumicznej o gr.8 cm (z wywozem).	m ²	8,00
6	D 01.02.04.29	Wykonanie rozebiórki chodników z brukowej kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (z wywozem).	m ²	48,64
7	D 01.02.04.41	Wykonanie rozebiórki krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (z wywozem).	m	65,43
8	D 01.02.04.44	Wykonanie rozebiórki obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej (z wywozem).	m	69,55
9	D 01.02.04.93	Wykonanie rozebiórki ław pod krawężniki (z wywozem).	m ³	4,88
10	D 01.02.04.94	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu. (z wywozem)	szt.	2
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*
	D 02.01.01 45112000-5	<u>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*
11	D 02.01.01.11	Wykonanie robót ziemnych w gr.kat. III-IV.	*	*	*
		wykop pod chodnik	m ³	142,65
		wykop pod krawężniki wraz z ściekiem	m ³	88,02
		wykop pod krawężniki na zjazdach wraz z ściekiem	m ³	66,08
		wykop pod wpusty drogowe (montaż/demontaż)	m ³	5,91
		wykop pod przykanalik	m ³	14,00
	D 02.03.01. 45112000-5	<u>WYKONANIE NASYPÓW</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*
12	D 02.03.01.10	Zasypanie wykopów pod studzienki wpustowe o wymiarach 1,2x1,2 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III.	*	*	*
		zasypanie wykopu po studziencie wpustowej	m ³	2,16
		zasypanie studzienek wpustowych	m ³	3,75
		zasypanie przykanalika	m ³	13,79
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*
	D 03.02.01. 45232000-2	<u>WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH</u> <u>CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.</u>	*	*	*
13	D 03.02.01.	Wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu.	szt.	2,00
14		Wykonanie przykanalika z rur PCV o śr. do 200 mm	m	7,00
15		Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	3,00
16		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	2,00
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednostkowa zł*)	Wartość pozycji zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	*	*	*
17	D 04.01.01.12	Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	1 636,80
	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni	*	*	*
18	D 04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr.20 cm (przykanalik).	m ²	8,00
	D 04.06.01 45233000-9	PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*
19	04.06.01.13	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, dylatowana co 3 m, o gr. 10 cm (chodniki).	m ²	951,23
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*
	D 05.03.05/a 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAŻĄCA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*
20	D.05.03.05a.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 z asfaltem D35/50 warstwa wiążąca, gr.4 cm (przykanalik)	m ²	8,00
	D 05.03.05/b 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*
21	D.05.03.05b.2 6	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 z asfaltem 35/50 warstwa ścieralna , gr. 4 cm (przykanaliki)	m ²	8,00
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*
	D.06.01.01b 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*
22	D.06.01.01.22	Wykonanie humusowania terenów zielonych z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm.(humus z odhumusowania).	m ²	18,50
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*
	D 08.01.01 45233000-9	KRAWEŹNIKI BETONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*
23	D 08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	488,70
24	D 08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	*	*	*
		ustawienie krawężników wtopionych na zjeździe przy ścieku	m	289,50
25	D 08.01.01.12	Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki.	m ³	105,17
26	D 08.01.01.13	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem.	m	158,58
	D.08.02.02 45233000-9	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*
27	D.08.02.02.22	Wykonanie nawierzchni – z brukowej kostki betonowej (dwuteownik) koloru szarego o grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm (chodniki).	m ²	951,25
	D 08.03.01 45233000-9	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*
28	D 08.03.01.12	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	593,63
	D 08.05.01 45232000-2	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH. CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.	*	*	*
29	D 08.05.06	Ułożenie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej grubości 8cm w dwóch rzędach.	m	779,66
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT).