
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : teren gminy Wróblew
INWESTOR : Gmina Wróblew
ADRES INWESTORA : 98-2285 Wróblew 15
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 : zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 oświetlenie oprawy i wysięgniki					
1	Wymiana wysięgników rurowych 1m o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt	489		
2	Wymiana wysięgników rurowych 1,5m o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt	47		
3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.	605		
4	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	536		
5	Montaż wysięgników rurowych 1m o masie do 15 kg na słupie	szt.	62		
6	Montaż wysięgników rurowych 1,5m o masie do 15 kg na słupie	szt.	7		
7	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	69		
8	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	10		
9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	10		
10	Czyszczenie kloszy opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku (analogia) Krotność = 0.5	kpl	179		
Razem dział oświetlenie oprawy i wysięgniki					
2 Wymiana źródeł światła					
11	Wymiana skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg	szt	1		
12	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.	1		
13	Wymiana źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku (analogia) Krotność = 0.7	kpl	36		
14	Czyszczenie kloszy opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku (analogia) Krotność = 0.5	kpl	36		
Razem dział Wymiana źródeł światła					
3 próby odbiorcze					
15	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych	pomiar	46		
Razem dział próby odbiorcze					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową i wkładką 4A	szt	69.0000		
2.	skrzynka rozdzielcza oświetlenia zewnętrznego z wyposażeniem	kpl.	1.0000		
3.	sterownik oświetlenia ulicznego	szt.	1.0000		
4.	konstrukcje mocujące	kg	138.0000		
5.	źródło światła 70W sodowe	szt	36.0000		
6.	środek czyszczący	szt	107.5000		
7.	oprawa oświetleniowa kompletna 70w	kpl.	605.0000		
8.	wysięgniki rurowe 1m	szt	551.0000		
9.	wysięgniki rurowe 1,5m	szt	54.0000		
10.	przewód YLY3x2,5mm ²	m	1210.0000		
11.	konstrukcje mocujące	kg	3.0000		
12.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie: