

**Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót**  
**„Budowa terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Oraczew”**

**Gmina Wróblew**  
**Wróblew 15, 98-285 Wróblew**

**Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót**

„Budowa terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Oraczew”

CPV 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
CPV 45.21.00.00-2 Urządzenia sportowe  
CPV 45.10.00.00-8 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

**Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót**  
**„Budowa terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Oraczew”**

## **I. WSTĘP**

### **Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót**

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy terenu rekreacyjno - sportowego.

### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Zamówienie obejmuje wykonanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Oracze o następującym zakresie robót: przygotowanie terenu pod boiska trawiaste (uporządkowanie i niwelacja terenu), wykonanie nawierzchni trawiastej boisk, zakup i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w **zestaw zabawowy Julka A (lub równoważny), ściankę sprawnościową, linarium Pluton, huśtawkę ważkę, karuzelę talerzową, huśtawkę podwójną sprężynowic, betonowy stół do ping-ponga, biegacz, orbitrek, surfer, wioślarz** zakup i montaż urządzeń małej architektury (**ławka parkowa, kosz metalowy na śmieci**), zakup z montażem **tablicy regulaminowej z regulaminem placu zabaw**, zakup i montaż wyposażenia boisk **słupki do siatkówki, bramki do piłki nożnej, bramko-kosza** oraz montażu ogrodzenia panelowego wys. 1,50m wraz z cokołem betonowym prefabrykowanym, piłko chwyty systemowych polipropylenowych wys. 4,0 m i 6,0 m, oraz piłko chwyty z panela wys. 4,0 m. Zamówienie obejmuje działkę nr ewid. gruntów 158 w miejscowości Oraczew,

**Kod CPV** - CPV 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
- CPV 45.21.00.00-2 Urządzenia sportowe  
- CPV 45.10.00.00-8 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
- CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

#### **1 Roboty w zakresie kształtowania terenu**

##### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz boiska trawiaste.

##### **1.2. Zakres stosowania ST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

##### **1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z ukształtowaniem terenu przeznaczonego pod teren rekreacyjno - sportowy.

Planuje się montaż urządzeń zabawowych, zestawów rekreacyjno-sportowego, urządzeń wyposażenia boisk sportowych oraz elementów małej architektury, ogrodzenia i piłkochwyty. Planuje się również uporządkowanie terenu, przygotowanie warstwy wegetacyjnej, zasianie trawy.

##### **1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

##### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Projektowane zagospodarowanie działki polega na: budowie placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami i wyposażeniem towarzyszącym (ławki, kosze, ogrodzenie itp.), siłowni zewnętrznej z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi, boisk sportowych z urządzeniami wyposażenia boisk oraz wymianie części ogrodzenia i montażu piłkochwyty.

**Wszystkie urządzenia wyposażenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk sportowych muszą posiadać niezbędne atesty techniczne i być montowane według wytycznych producenta z wymaganą strefą bezpieczeństwa i wymaganą odległością od granicy nieruchomości i drogi.**

##### **1.6. Kontrola jakości robót**

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

##### **1.7. Obmiar robót**

Jednostkami obmiaru są: Wykonanie terenu rekreacyjno - sportowego – 1 szt.

##### **1.8. Odbiór robót**

Odbiór robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową.

**Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót**  
**„Budowa terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Oraczew”**

**1.9. Podstawa płatności**

Roboty rozliczane ryczałtowo.

**III. Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji**

**2.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem placów zabaw, siłowni zewnętrznej, boisk sportowych oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

**2.2. Zakres stosowania ST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3.

**2.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw, siłowni zewnętrznych , boisk z trawy naturalnej oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

**2.3.1 Montaż małej architektury i ogrodzenia panelowego**

Montaż - wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.

**2.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

**2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem i poleceniami Zamawiającego.

**2.7. Sprzęt**

Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

**2.8. Transport**

Materiały na budowę terenu rekreacyjno - sportowego powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

**2.10 Kontrola jakości robót**

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umowa pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

**2.11. Obmiar robót.**

Jednostkami obmiaru są:

Elementy małej architektury i ogrodzenia - za 1 kpl. dostarczonych i zamontowanych urządzeń

**2.12. Odbiór robót**

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.

**2.13. Podstawa płatności**

Roboty rozliczane kosztorysowo.