

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Pytania od nr 3 do nr 15

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.22.2017.RR**.
Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew ”

W związku ze złożonym pytaniem do ww. postępowania przetargowego o treści:

3. W załącznikach do przetargu brakuje projektu oświetlenia terenu oraz typu opraw oświetlenia terenu – prosimy o uzupełnienie.
4. Kratownice stalowe KR-01, O2, O3, O4 - prosimy o podanie ilości szt oraz zestawienia stali na wykonanie kratownic .
5. Kratownice drewniane – prosimy o podanie ilości szt oraz zestawienia drewna.
6. Zgodnie z przekrojem C-C pod posadzką garażu należy ułożyć styropian EPS200 o gr. 12 cm – brakuje w przedmiarze.
7. Zgodnie z opisem do P.T. należy wykonać słupy stalowe z kształtowników walcowanych wg rysunków konstrukcyjnych - brakuje w przedmiarze i projekcie
- prosimy o zamieszczenie na stronie.
8. Brakuje projektu konstrukcji – prosimy o zamieszczenie na stronie.
9. Wg opisu do projektu – podłogi i posadzki ceramiczne - zgodnie z opisem technologicznym rodzaj posadzki w pomieszczeniach wg wykazu na rysunkach architektonicznych - prosimy o podanie rodzaju posadzek i wymagań.
10. Wg opisu technologicznego – połączenia ścian z podłogami powinny być wykonane bez szczelin i zaokrąglonym profilu – w przedmiarze policzono z płytek, nie kształtek wyoblonych – co należy uwzględnić w ofercie.
11. Wg opisu do projektu – parapety wewnętrzne konglomerat marmurowy – brakuje w przedmiarze - prosimy o podanie rodzaju, szerokości oraz grubości.
12. Wg opisu projektu - wykończenie zewnętrzne – tynk silikatowo-silikonowy, w przedmiarze - policzono fragmenty z tynkiem, fragmenty z poziomych paneli akrylowych na klej, fragmenty z okładziny kamiennej – prosimy o opisanie rodzaju, koloru parametrów paneli akrylowych oraz okładziny kamiennej.
13. W poz. 69 przedmiaru budowlanego policzona jest lekka obudowa ścian z paneli elewacyjnych z blachy stalowej ze stali konstrukcyjnej perforowanej patynowanej – ponieważ brakuje w opisie do projektu, prosimy o dokładne opisanie rodzaju i sposobu mocowania.
14. Wg opisu do projektu – nawierzchnie na wejściu i tarasie wykończone kostką granitową lub betonową – jaką uwzględnić w ofercie.
15. Na elewacji wschodniej jest napis OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SŁOMKÓW SUCHY - jeżeli należy wykonać, proszę o podanie rodzaju materiału, wymiary liter, sposobu mocowania, czy podświetlane.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Odpowiedź na pyt. 3

Projekt oświetlenia terenu znajduje się na projekcie zagospodarowania działki i są one opisane jako projektowane słupki oświetleniowe LED, najlepiej o wyglądzie jak na wizualizacjach

Odpowiedź na pyt. 4

Kratownice stalowe po jednej sztuce, WAGA: KR-01-35kg, KR-O2-26kg, KR-O3-15kg, KR-O4-280kg

Odpowiedź na pyt. 5

Kratownica KR-05-12szt. x 0,28 m³

Dodatkowe wzmocnienia istniejącej więźby: BELKI 8x16cm 22szt. x 0,50 m³.

Odpowiedź na pyt. 6

Styropian EPS200 został przez pomyłkę doliczony do styropianu EPS100 w pozycji 12d.2 etap II

Należy przyjąć styropian EPS 100 w ilości 325,88 m²,

a styropian EPS 200 (pod posadzką garażu) w ilości 105,28 m²

Odpowiedź na pyt. 7

Słupy te są uwzględnione w Kosztorysie Ofertowym (w przedmiarze) w pozycji 38 d.3

SŁUPY S-02 Z KSZTAŁTOWNIKA IPN200, 2szt. po 290cm KAŻDY.

Odpowiedź na pyt. 8

Projekt konstrukcji zawarty jest na RYS od K-001 do K-004, K-101, K-102

Odpowiedź na pyt. 9

Należy przyjąć posadzkę jedno lub dwubarwną płytek podłogowych ceramicznych terakotowych.

Odpowiedź na pyt. 10

Połączenia ścian i podłóg należy wykonać z płytek wg przedmiaru - Kosztorysu Ofertowego (bez kształtek wyoblonych)

Odpowiedź na pyt. 11

konglomerat w kolorze jasnym (uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy) grubość 2cm, wymiary: 2szt.-135x47cm, 2szt.-170x38cm, 4szt.-140x38cm, 4szt.-160x44cm, 1szt.-104x35cm,

Odpowiedź na pyt. 12

Poprzez poziome panele akrylowe na klej należy rozumieć tynki ozdobne barwione w masie o strukturze drewna lub okładzina akrylowa barwiona w masie.

Poprzez okładzinę kamienną, należy rozumieć płyty kamienne grubości 6cm np. z łupka murowane i dodatkowo klejone do elewacji.

Odpowiedź na pyt. 13

Okładzina elewacji przy wejściu, montowana na profilach stalowych systemowych do ścian zewnętrznych i konstrukcji stalowej zadaszenia wejścia budynku. Okładzina z blachy gr 1,5mm ze stali o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne wytwarzająca na powierzchni tlenki miedzi, zwane patyną. blacha perforowana – siatka otworów o średnicy ok. 16mm w odstępach ok. 45mm.

Odpowiedź na pyt. 14

Kostkę betonową – dopasowaną do istniejącej

Odpowiedź na pyt. 15

wg załączonego rysunku, litery zrobione z blachy w kolorze antracytowym z aurą (świecące tyłem/bokiem), podświetlane diodami LED.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

WOJCI GMINI
Tomasz Woźniak

