

TABELA NR 1 - ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WODNYCH - ROWY PRZYDROŻNE I PRZEPUSTY cz. II

Nazwa	Oznaczenie	Współrzędne		Strona drogi	Kilometraż drogi [ m ]	Rzędna dna	Spadek [ ‰ ]	Długość [ m ]	Powierzchnia oddziaływania [ m <sup>2</sup> ]	Średnica rurociągu [ mm ]	Materiał	Nr działki	Obręb ewidencyjny	Zakres prac
		X	Y											
RÓW PRZYDROŻNY	RP-03	6543310,31	5720396,96	Lewa	0,00	146,62	0,2-6,1	729	1662,1	-	-	92	16 Ocín	Projektowny rów przydrożny otwarty, trawiasty, przelotowy oraz częściowo zabudowany przepustami z rur PVC
	P-53 WL	6543886,29	5720847,53	Lewa	729,00	138,98								
PRZEPUST	P-31 WL	6543323,85	5720407,33	Lewa	14,00	145,76	1,6	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-31 WYL	6543331,75	5720413,5	Lewa	24,00	145,59								
	P-32 WL	6543356,35	5720432,34	Lewa	57,50	145,04	1,6	7	2,1	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-32 WYL	6543364,26	5720438,5	Lewa	64,50	144,93								
	P-33 WL	6543388,97	5720457,43	Lewa	97,00	144,40	1,6	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-33 WYL	6543396,87	5720463,59	Lewa	107,00	144,23								
	P-34 WL	6543422,05	5720482,83	Lewa	139,00	143,71	1,6	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-34 WYL	6543429,95	5720488,99	Lewa	149,00	143,55								
	P-35 WL	6543436,51	5720493,94	Lewa	157,00	143,42	1,6	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-35 WYL	6543444,41	5720500,11	Lewa	167,00	143,25								
	P-36 WL	6543453,43	5720507,1	Lewa	178,00	143,07	1,2	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-36 WYL	6543461,33	5720513,26	Lewa	188,00	142,95								
	P-37 WL	6543470,48	5720520,38	Lewa	200,00	142,85	0,8	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-37 WYL	6543478,38	5720526,54	Lewa	210,00	142,77								
	P-38 WL	6543487,13	5720533,37	Lewa	221,00	142,67	0,8	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-38 WYL	6543495,04	5720539,54	Lewa	231,00	142,59								
	P-39 WL	6543505,48	5720547,66	Lewa	243,00	142,49	0,8	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-39 WYL	6543510,99	5720551,94	Lewa	253,00	142,41								
	P-40 WL	6543530,52	5720567,23	Lewa	276,00	142,22	0,8	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-40 WYL	6543538,42	5720573,4	Lewa	286,00	142,13								
	P-41 WL	6543586,52	5720610,9	Lewa	347,00	141,62	0,8	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-41 WYL	6543594,42	5720617,06	Lewa	357,00	141,54								
	P-42 WL	6543631,53	5720645,8	Lewa	404,00	141,16	0,8	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-42 WYL	6543639,43	5720651,96	Lewa	414,00	141,08								
	P-43 WL	6543668,2	5720674,15	Lewa	451,00	140,79	0,8	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-43 WYL	6543676,1	5720680,31	Lewa	461,00	140,71								
	P-44 WL	6543699,08	5720698,09	Lewa	489,50	140,50	0,36	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-44 WYL	6543706,98	5720704,25	Lewa	499,50	140,47								
	P-45 WL	6543712,32	5720708,43	Lewa	506,50	140,44	0,36	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-45 WYL	6543720,22	5720714,59	Lewa	516,50	140,41								
	P-46 WL	6543737,23	5720728,05	Lewa	538,00	140,36	0,36	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-46 WYL	6543745,13	5720734,21	Lewa	548,00	140,31								
	P-47 WL	6543756,34	5720743,35	Lewa	562,50	140,28	0,36	7	2,1	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-47 WYL	6543764,25	5720749,51	Lewa	569,50	140,26								
	P-48 WL	6543776,91	5720759,62	Lewa	588,50	140,21	0,36	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-48 WYL	6543784,82	5720765,78	Lewa	598,50	140,16								
	P-49 WL	6543802,54	5720780,28	Lewa	621,50	140,10	0,36	7	2,1	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-49 WYL	6543808,05	5720784,61	Lewa	628,50	140,08								
	P-50 WL	6543818,91	5720793,35	Lewa	642,50	140,04	0,36	3	0,9	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.
	P-50 WYL	6543826,82	5720799,52	Lewa	645,50	140,00								
P-51 WL	6543851,26	5720819,21	Lewa	684,00	139,92	0,36	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.	
P-51 WYL	6543859,16	5720825,38	Lewa	694,00	139,87									
P-52 WL	6543865,07	5720829,63	Lewa	701,30	139,86	0,36	4	1,2	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.	
P-52 WYL	6543868,22	5720832,11	Lewa	705,30	139,85									
P-53 WL	6543886,29	5720847,53	w poprzek drogi	729,00	139,98	0	17,8	10,7	600	bet.	92	16 Ocín	ISTNIEJĄCY przepust do przedłużenia o 2m, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.	
P-53 WYL	6543904,05	5720848,49		743,34	139,98									
P-54 WYL	6543904,52	5720849,74	w poprzek drogi	744,60	138,98	8,7	8,83	5,3	600	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.	
Stud,-1	6543898,49	5720857,09		139,75										
P-55 WYL	6543929,65	5720882,9	Lewa	785,00	140,01	0,2	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.	
P-55 WL	6543937,24	5720889,45	Lewa	795,00	140,03									
P-56 WYL	6543952,4	5720902,22	Lewa	815,00	140,07	0,2	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.	
P-56 WL	6543960	5720908,78	Lewa	825,00	140,09									
P-57 WYL	6543986,56	5720931,86	Lewa	860,00	140,15	0,2	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.	
P-57 WL	6543994,16	5720938,41	Lewa	870,00	140,17									
P-58 WYL	6544042,53	5720980,58	Lewa	934,00	140,30	0,2	10	3,0	300	PP	92	16 Ocín	Projektowany przepust, na zakończeniach prefabrykowany murek czołowy, prosty.	
P-58 WL	6544050,12	5720987,13	Lewa	944,00	140,32									