

UWAGA!
Rysunek rozpatrywać włącznie
z pozostałymi rysunkami oraz opisem
technicznym

OBRÓBKA BLACHARSKA

blacha ocynkowana powlekana
obustronnie gr. 0,4mm
kolor antracyt mat RAL 7016

OCIEPLENIE ŚCIANY

1. panel betonowy zbrojony włóknem
szklanym gr. 13mm: kolor terra/ziemisty
zgodny z paletą Oko skin frimy Reider
2. elewacyjna papa izolacyjna
3. pustka powietrzna 20mm
4. pionowy stelaż drewniany 10x17 cm
w rozstawie min. co 50 cm
5. wełna mineralna skalna 15 cm
6. ściana istniejąca

DETAL 01

PANELE BETONOWE

panel betonowy zbrojony włóknem
szklanym gr. 13mm: kolor terra/ziemisty
zgodny z paletą Oko skin frimy Reider
panele mocowane bezpośrednio do istniejącej
konstrukcji ściany na kolki rozporowe

WYPARWA TYNKOWA

tynka akrylowy kolor biały
zgodny z paletą Atlas nr 0604

BARIERKA

oczyszczona i malowana
na kolor antracyt mat RAL 7016

PODSUFITKA


1. panel betonowy zbrojony włóknem
szklanym gr. 13mm: kolor terra/ziemisty
zgodny z paletą Oko skin frimy Reider
2. elewacyjna papa izolacyjna
3. pustka powietrzna
4. ruszt z łat drewnianych 10x17 cm
w rozstawie min. co 50 cm
5. wełna mineralna skalna 15 cm
6. strop istniejący

PRZEKRÓJ PRZEZ WEJŚCIE GŁÓWNE A-A

DETAL 01

przekrój poziomy przez ocieplenie z panelem betonowym


SKALA 1:10



DETAL PRZYOKIENNY

przekrój poziomy przez ocieplenie z panelem betonowym

SKALA 1:10



Prawa autorskie (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83)



UL. MANSJONARSKA 15
WARTA 98-290
T. 530 506 163
T. 530 506 164
E. info@icbarchitekci.com
W. tcbarchitekci.com

INWESTYCJA

**Ocieplenie budynku wraz z kolorystyką
elewacji Urzędu Gminy Wróblew**
Wróblew 15, 98-285 Wróblew Dz. nr 61/3

INWESTOR

Gmina Wróblew
Wróblew 15
98-285 Wróblew

OPRACOWAŁ

mgr inż. arch.
Tomasz Cegiełka
LO-0703
upr. bud. 56/LOOKK/2010

BRANŻA

Architektoniczna

FAZA

Projekt budowlany

NAZWA RYSUNKU

Przekrój przez wejście główne A-A

SKALA

1:20 i 1:10

DATA

15/11/2012

NR RYSUNKU

0049-PB-03

REWIZJA

B

04.04.16