

LEGENDA

- jezdnia z masy mineralno – asfaltowej
- jezdnia – regeneracja i powierzchniowe zamknięcie emulsją asfaltową i kruszywem łamanym 5/8
- chodnik z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. szarego
- zjazdy na posesje z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. czarnego lub czerwonego
- zjazdy na pola uprawne z mieszanki kamiennej 0/31,5
- poboczu jezdni z mieszanki kamiennej 0/31,5
- pasy zieleni
- "wcinka" w bitumiczną nawierzchnię jezdni drogi bocznej
- wyspy dzielące pasy ruchu (azyle) z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. czerwonego
- poszerzenia jezdni w obrębie skrzyżowań dróg z kostki granitowej rzędowej, ciętej z każdej strony i płomieniowanej z jednej strony
- skarpy umocnione płytami betonowymi, ażurowymi 60x40x10
- rowy odwadniające umocnione płytami betonowymi, ażurowymi 60x40x10
- rowy odwadniające umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi typu "U" o wym. 74x59x68
- nieumocnione rowy odwadniające, przelotowe lub odparowujące
- ściek z prefabrykowanych elementów betonowych – korytka o wym. 70x50x12/6
- wpust uliczny z rury PVC karbowanej fi 315 i przykanalik z rury PVC fi 200
- ścianka czołowa przepustu, prefabrykowana, żelbetowa, prosta (bez skrzydełek)
- ścianka czołowa przepustu, prefabrykowana, żelbetowa, prosta (bez skrzydełek) z przepustem z rur PP karbow. fi 30 cm.
- krawędzie jezdni z masy mineralno bitumicznej
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
- obrzeże betonowe 8x30.
- krawężnik betonowy, trapezowy wystający 2 cm. od pow. jezdni do poziomu dolnej krawędzi skosu (azyle)
- zewnętrzne krawędzie nieumocnionego pobocza jezdni
- zewnętrzne krawędzie zjazdów na pola uprawne o nawierzchni gruntowej
- obustronne bariery energochłonne na przepuście w km. 0+824

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ PLANU SYTUACYJNEGO Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH PRZYJĘTĄ DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERADZU POD NUMEREM P.1014.2017.947 Z DNIA 28.04.2017

Projektant:
inż. Karol Galant

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCIACH SŁOMKÓW MOKRY – BLIŹNIEW

plan sytuacyjny

Lokalizacja	gm. Wróblew, droga pom. m. Słomków Mokry a m. Bliźniew	
Skala	1:500	Nr rys. 1
Inwestor	Gmina Wróblew, Wróblew 15 98-285 Wróblew	maj 2017
Projektował:	inż. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0310/ZOOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARKUSZ

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGK.6640.3556.2016
Miejscowość		Słomków Mokry działki nr 191,102 Bliźniew działki nr 236, 10
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	101410_2
	nazwa	Wróblew
Obręb ewidencyjny	identyfikator	101410_2.0025 Słomków Mokry 101410_2.0001 Bliźniew
	nazwa	Słomków Mokry, Bliźniew
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	Kronsztadt 1960
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Oznaczenie i opis obiektów projektowanych		------- w - 414/2016

"Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej"

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków

Mapę wykonano na podstawie pomiaru uzupełniającego oraz bazy mapy numerycznej sekcja: 6.160.25.19.2 , 25.19.4
Wykazano na mapie granice działek nr 191, 102 wieś Słomków Mokry, działki nr 236, 10 wieś Bliźniew nie przetworzone w rejestrze ewidencyjnym na działkach technicznych.
UWAGA: Nie wystąpiła nie zgodność w liczbie znaków przecinków, o których brak informacji w polach z opisem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2013 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 maja 2013 r. poz. 627) oraz w polach z opisem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2011 r. (Dziennik Ustaw z dnia 21 października 2011 r. poz. 1799) w sprawie geodezyjnej i kartograficznej.

Mapa aktualna na dzień	10- 03 - 2017
Kierownik pracy: GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Krzysztof Zawiślak upr. geodezyjne i kartograficzne nr 6/2/2 98-200 Sieradz, ul. Szpitalskiego 23 tel. 601 300 245 e-mail:geodezja@sieradz.pl	Potwierdza się, że tematyka dokumentacji zawiera zakres określony w wytycznych dla geodezyjnej i kartograficznej obsługi inwestycji liniowych, zawiera zakres techniczny wyznaczony dla ewidencji materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Nazwa wykonawcy: GEODEZJA Krzysztof Zawiślak 98-200 Sieradz, ul. Szpitalskiego 23 NIP 828-108-21-35, Regon 100408273 kom. 509 652 767	Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: BTA KOSTA SIERADZKI Identyfikator zwiększonej materiału zasobu - dyspozycji technicznej: P.1014.20.17.947 Data wydania z operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu: 28 04. 2017 Imię, nazwisko i pieczęć osoby reprezentującej organ: Z up. STAROSTY Sławomira Inspektor

t.ks.79/2016