

LEGENDA

- jezdnia z masy mineralno – asfaltowej
- jezdnia – regeneracja i powierzchniowe zamknięcie emulsją asfaltową i kruszywem famanym 5/8
- chodnik z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. szarego
- zjazdy na posesje z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. czarnego lub czerwonego
- zjazdy na pola uprawne z mieszanki kamiennej 0/31,5
- pobocza jezdni z mieszanki kamiennej 0/31,5
- pasy zieleni
- "wcinka" w bitumiczną nawierzchnię jezdni drogi bocznej
- wyspy dzielące pasy ruchu (azyle) z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. czerwonego
- poszerzenia jezdni w obrębie skrzyżowań dróg z kostki granitowej rzędowej, ciętej z każdej strony i płomieniowanej z jednej strony
- skarpy umocnione płytami betonowymi, azurowymi 60x40x10
- rowy odwadniające umocnione płytami betonowymi, azurowymi 60x40x10
- rowy odwadniające umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi ypu "U" o wym. 74x59x68
- nieumocnione rowy odwadniające, przelotowe lub odparowujące
- ściek z prefabrykowanych elementów betonowych – korytka o wym. 70x50x12/6
- wpust uliczny z rury PVC karbowanej fi 315 i przykanalik z rury PVC fi 200
- ścianka czołowa przepustu, prefabrykowana, żelbetowa, prosta (bez skrzydełek)
- ścianka czołowa przepustu, prefabrykowana, żelbetowa, prosta (bez skrzydełek) z przepustem z rur PP karbow. fi 30 cm.
- krawędzie jezdni z masy mineralno bitumicznej
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
- obrzeże betonowe 8x30.
- krawężnik betonowy, trapezowy wystający 2 cm. od pow. jezdni do poziomu dolnej krawędzi skosu (azyle)
- zewnętrzne krawędzie nieumocnionego pobocza jezdni
- zewnętrzne krawędzie zjazdów na pola uprawne o nawierzchni gruntowej
- obustronne bariery energochłonne na przepuście w km. 0+824

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ PLANU SYTUACYJNEGO Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH PRZYJĘTĄ DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERADZU POD NUMEREM P.1014.2017.947 Z DNIA 28.04.2017
Projektant:
inż. Karol Galant

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCIACH SŁOMKÓW MOKRY – BLIŹNIEW
plan sytuacyjny

Lokalizacja	gm. Wróblew, droga pom. m. Słomków Mokry a m. Bliźniew	
Skala	1:500	Nr rys.1
Inwestor	Gmina Wróblew, Wróblew 15 98-285 Wróblew	maj 2017
Projektował:	inż. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0310/ZOOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARKUSZ

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGK.6640.3556.2016
Miejscowość		Słomków Mokry działki nr 191,102 Bliźniew działki nr 236, 10
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	101410_2
	nazwa	Wróblew
Obręb ewidencyjny	identyfikator	101410_2.0025 Słomków Mokry 101410_2.0001 Bliźniew
	nazwa	Słomków Mokry, Bliźniew
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	Kronsztadt 1960
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Oznaczenie i opis obiektów projektowanych		------- w - 414/2016
"Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej"		
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków		
Mapa wykonano na podstawie pomiaru uzupełniającego oraz bazy mapy numerycznej sekcja: 6.160.25.19.2, 25.19.4 Wykonane na mapie granice działek nr 191,102 wieś Słomków Mokry , działki nr 236, 10 wieś Bliźniew nie spełniają pod względem dokładności kryteriów określających standardów technicznych (KSTA). Nie wyłącza się istnienia w terenie innych przesunięć, o których brak informacji wynika z rozbieżności numerycznych i nieodpowiednia projekcyjne dopuszczalne do inwentaryzacji. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – Dz.U. Nr 30 poz. 163 z 1989r. wraz z późniejszymi zmianami)		
Mapa aktualna na dzień		10- 03 - 2017

Kierownik pracy:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr Bogdan Zarzycny
Upr. 6162 z 1998 r.
98-200 Sieradz, ul. Sychałskiego 23
NIP 826-106-81-05, Regon 100452673
tel. 609 652 767
e-mail: geoinfo@o2.pl

Nazwa wykonawcy:

GEODEZJA
Krzysztof Juraczak
98-200 Sieradz, ul. Sychałskiego 23
NIP 826-106-81-05, Regon 100452673
kom. 609 652 767

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały objęte państwowym systemy ich ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SIERADZKI
Identyfikator ewidencji materiałów zasobu – operatu technicznego	P.1014.20 17.947
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	28. 04. 2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY

Grażyna Górska
(stanowisko służbowe)

L.ks.79/2016