

-p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1406-01 analogia	Regulacja zasuw wodociagowych	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie podbudowy	m <sup>2</sup>		
		250.00*0.50+520.00*0.90	m <sup>2</sup>	593.000	
				RAZEM	593.000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa w ilości 0,50kg/m2	m <sup>2</sup>		
		593.00	m <sup>2</sup>	593.000	
				RAZEM	593.000
4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		593.00	m <sup>2</sup>	593.000	
				RAZEM	593.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
		90.00	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grub.po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		90.00	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,70 kg/m2	m <sup>2</sup>		
		90.00	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		90.00	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm wraz z zabezpieczeniem łączenia	m		
		770.00	m	770.000	
				RAZEM	770.000