

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 560.00*0.80	m ² m ²	 448.000	
				RAZEM	448.000
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm 560.00*0.80	m ² m ²	 448.000	
				RAZEM	448.000
3	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie podbudowy emulsja asfaltowa K>65% w ilości 0,70 kg/m ² 448.00	m ² m ²	 448.000	
				RAZEM	448.000
4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfal- towa - grub.po zagęszcz. 5 cm 448.00	m ² m ²	 448.000	
				RAZEM	448.000
5	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 560.00	m m	 560.000	
				RAZEM	560.000