

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie**”

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w maksymalnej obsadzie brojlerów kurzych 1 512 DJP. Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid. 98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu z drogi o nr ewid. 106.

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynkach kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- K-1: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-2: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-3: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-4: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-5: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-6: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-7: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-8: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany.

Elementem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynków. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynków inwentarskich zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną budynki inwentarskie nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu). Po zakończeniu budowy w całości lub w części użyta zostanie do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Prace ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. Ewentualne odwadnianie wykopów należy wykonywać przy użyciu pompy, a wodę kierować na teren inwestycyjny, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym.

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie krótkotrwała w czasie. Okresowa działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej.

Na terenie przedmiotowych działek nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków grzybów i roślin. Ponadto, w obrębie zinwentaryzowanego zadrzewienia nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych zwierząt, w tym dziupli lub gniazd.

W etapach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z procesu technologicznego chowu brojlerów kurzych, procesów pomocniczych związanych z bieżącą eksploatacją projektowanego budynku inwentarskiego, w tym: opakowania po środkach służących do dezynfekcji pomieszczeń, zużyte elementy wynikające z eksploatacji oświetlenia, zużyte elementy i urządzenia z systemów automatycznego sterowania wentylacją powstające w wyniku bieżącej konserwacji i/lub naprawy, opakowania po zużytych środkach weterynaryjnych – związanych z profilaktycznym stanem kontrolowania dobrostanu zwierząt lub w innych przypadkach przebudowa, remont i modernizacja instalacji. Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

WÓJT GMINY

(-) Tomasz Woźniak