

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie: remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 114304 E w miejscowości Wąglczew.

l.p.	Nr specyfikacji	Opis robót	j.m.	ilość
1		ROBOTY ZIEMNE		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe- trasa drogi w terenie równinnym	km	0,083
2.	D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych koparkami o poj. 0,6 m ³ gruncie kat. III z transportem na odl. 1 km 10,50+14,50	m ³	25,00
3.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów grunt kat. III	m ³	25,00
	D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych koparkami o poj. 0,6 m ³ gruncie kat. III z transportem na odl. 3 km na odkład	m ³	22,50
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
4.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	202,1
5.	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 8 cm pod chodnik 82,0x1,50	m ²	123,0
6.	D-08.01.01	Ława betonowa gr. 10 cm pod krawężnik 82,00*0,25*0,10	m ³	2,05
7.	D-08.01.01	Krawężniki 15x30 cm na podsypce cem. -piaskowej gr. 5 cm	m	82,0
8.	D-08.01.01	Krawężniki leżące 15x30 cm na wjazdach	m	22,0
9.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm	m	63,0
10.	D-04.05.01	Podbudowa z chudego betonu gr. 12 cm pod chodnik 94,50*0,12	m ³	10,26
11.	D-04.05.01	Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm-wjazdy 51,00*0,15	m ³	7,65
12.	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6 cm () na podsypce cem.-piaskowej- prostokąt,szara 75,00*1,50-6,00*1,5*2	m ²	85,50
13.	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na wjazdach – prostokąt, kolor czerwony	m ²	51,0
14.	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm na poszerzeniu jezdni 82,0*0,9*0,15	m ³	11,07
15.	D-04.04.02	Uzupełnienie nawierzchni na poszerzeniu destruktem gr. 7 cm	m ²	73,8
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
16.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych	szt.	2
17.	D-07.02.01	Mocowanie tablic znaków	szt.	2
18.	D-07.02.01	Przestawienie znaku istniejącego	szt.	1
19.	D-07.01.01	Malowanie linii na przejściu dla pieszych	m ²	6,0